

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการงาน งานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8 จำนวน 1 รายการ
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 864,000 บาท
 4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 864,000 บาท
 6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5ก, ปร.5ข, ปร.5(พ)
 - 6.3 ปร.6
 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศาสตราจารย์สมศักดิ์	ธรรมเวชวิถิ
7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ	ขวัญพฤษ์
7.3 นายวินัย	ประทานวิช
- แหล่งที่มาของราคากลาง
- ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - ราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - สืบราคาจากท้องตลาด
- www.vrsteel.com
www.onestockhome.com
www.homepro.com
www.thaiwatsadu.com
www.sirichaielectric.com
www.knack.co.th
www.udomkit.com
www.udwasadu.com

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 6 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	658,300.00	
2	งานครุภัณฑ์	91,300.00	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	114,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	864,100.00	
	ราคากลาง	864,000.00	
	ราคากลาง	(แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	



(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ขวัญพฤษ์)



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายวินัย ประทานวิเศษ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	502,871.91	1.3091	658,309.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			658,300.00	




(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ขวัญฤกษ์)



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายวินัย ประทานวิชัย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานชุด ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน	1.00	งาน		1,474.30			11,932.20	
2	งานฝัง	1.00	งาน		44,726.50			58,904.50	
3	งานบัน	1.00	งาน		115,932.00			171,590.00	
4	งานประจําหน้าต่าง	1.00	งาน		61,967.50			62,967.50	
5	งานฝ้า	1.00	งาน		16,447.00			23,182.00	
6	งานอื่นๆ	1.00	งาน		5,000.00			6,250.00	
1	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนผนังชั้นเดิม	55.00	ตร.ม.		-	30.00		1,650.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	92.83	ตร.ม.		-	15.00		1,392.45	
	รื้อถอนฝ้าเดิม	16.00	ตร.ม.		-	25.00		400.00	
	รื้อถอนประตูคู่เป็นพร้อมงานเดิม	4.10	ตร.ม.		-	50.00		205.00	
	รื้อถอนโถงไฟแสงสว่างเดิมพร้อมสายไฟ ความยาว 10 เมตร	3.00	ชุด		-	30.00		90.00	
	รื้อถอนโถงไฟแสงสว่างเดิมพร้อมสายไฟ แบบเก่า	12.00	ชุด		-	35.00		420.00	
	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม	2.00	ชุด		-	1,000.00		2,000.00	
	รื้อถอนฝ้าเดิมยกฝ้าเดิม	1.00	ชุด		-	500.00		500.00	
	รื้อถอนฝ้าเดิม	4.00	ชุด		-	30.00		120.00	
	รื้อถอน Outlet เดิม	3.00	ชุด		-	30.00		90.00	
	รื้อถอน Outlet fan เดิม	2.00	ชุด		-	30.00		60.00	
	รื้อถอน บอร์ดฝ้าเดิม	1.00	ชุด		-	500.00		500.00	
	งานติดตั้งฝ้าเดิมพร้อมติดตั้งฝ้าเดิม	92.83	ตร.ม.	10.00	928.30	15.00		1,392.45	2,320.75
ห้อง 1,2,3									
	รื้อถอนฝ้าเดิมยกฝ้าเดิม	54.60	ตร.ม.		-	15.00		819.00	
	งานติดตั้งฝ้าเดิมพร้อมติดตั้งฝ้าเดิม	54.60	ตร.ม.	10.00	546.00	15.00		819.00	1,365.00

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานชุด ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ราคารวมงานหมวด 1									
2	งานผนัง				1,474.30		10,457.90	11,932.20	
	ผนังทับด้วยอิฐหนา 12 มม. กว. 2 ด้าน โครงท่วางเหล็กขลุ่ยสังกะสี (Pro C line) ฉาบเรียบ	29.70	ตร.ม.	595.00	17,671.50	130.00	3,861.00	21,532.50	
	ผนังทับด้วยอิฐหนา 12 มม. กว. 1 ด้าน โครงท่วางเหล็กขลุ่ยสังกะสี (Pro C line) ฉาบเรียบ	57.00	ตร.ม.	383.00	21,831.00	100.00	5,700.00	27,531.00	
	งานทาสีภายใน สบู่ใหม่	116.40	ตร.ม.	35.00	4,074.00	30.00	3,492.00	7,566.00	
	งานขัดผิวความสะอาดผนังเดิม	25.00	ตร.ม.	10.00	250.00	15.00	375.00	625.00	
	งานทาสีผนังเดิม	25.00	ตร.ม.	36.00	900.00	30.00	750.00	1,650.00	
ราคารวมงานหมวด 2									
3	งานพื้น				44,726.50		14,178.00	58,904.50	
	self level ปรับพื้นที่เดิม	93.00	ตร.ม.	250.00	23,250.00	100.00	9,300.00	32,550.00	
	พื้นกระเบื้องยาง ขนาด 5 มม. Clicklock	93.00	ตร.ม.	650.00	60,450.00	100.00	9,300.00	69,750.00	
	เส้นแบ่งแนว PVC	5.00	ม.	75.00	375.00	42.00	210.00	585.00	
	บัว PVC 4"	15.00	ม.	90.00	1,350.00	40.00	600.00	1,950.00	
ห้อง 1,2,3									
	self level ปรับพื้นที่เดิม	54.60	ตร.ม.	250.00	13,650.00	100.00	5,460.00	19,110.00	
	พื้นกระเบื้องยาง ขนาด 5 มม. Clicklock	54.60	ตร.ม.	650.00	35,490.00	100.00	5,460.00	40,950.00	
	บัวPVC 4"	48.80	ม.	90.00	4,392.00	40.00	1,952.00	6,344.00	
	เส้นแบ่งแนว PVC	3.00	ม.	75.00	225.00	42.00	126.00	351.00	
ราคารวมงานหมวด 3									
4	งานประตู-หน้าต่าง				115,932.00		23,108.00	171,590.00	
	D2 ประตูบานคู่ของเดิม ติดตั้งใหม่	1.00	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	D3 ประตูบานเดี่ยว พร้อมติดตั้ง อลูมิเนียม ทน 1.8 มม. กรงเหล็กหนา 6 มม. พร้อมกรงเหล็ก (Herele, Coll, Kintone พร้อมติดตั้ง) ขนาด 2.70x2.05 ม.	1.00	ชุด		29,372.50	-	-	29,372.50	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพิสด ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	AV1 ผนังข้างห้องประชุมห้องชั้น 8 ผนัง 1.8 มม. กระเบื้องเคลือบ 6 มม. ขนาด 8.79x2.05 ม.	1.00	ชุด	32,595.00	32,595.00	-	-	32,595.00	รวมค่าแรง
5	งานฝ้า				61,967.50		1,000.00	62,967.50	
	ฝ้ายิปซัมหนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมโครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี	25.00	ตร.ม.	298.00	7,450.00	75.00	1,875.00	9,325.00	
	ฝ้ายิปซัม 9 มม. ฝ้ารับ	18.00	ม.	300.00	5,400.00	100.00	1,800.00	7,200.00	
	งานทาสีฝ้า ไข่ไก่	25.00	ตร.ม.	33.00	825.00	30.00	750.00	1,575.00	
	งานทาสีฝ้า น้ำ	77.00	ตร.ม.	36.00	2,772.00	30.00	2,310.00	5,082.00	
6	งานอื่นๆ				16,447.00		6,735.00	23,182.00	
	งานติดตั้งแอร์ฝ้า	5.00	ตร.ม.	1,000.00	5,000.00	250.00	1,250.00	6,250.00	
	รวมรวมงานหมวด 6				5,000.00		1,250.00	6,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพิบูลย์ ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบครั้งที่

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคู่สัญญา		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
C งานระบบไฟฟ้า									
1	Load Center และเบรกเกอร์	1.00	LOT		22,485.85			5,877.74	28,363.59
2	Conduit and Cable	1.00	LOT		27,213.69			12,436.85	39,650.54
3	แผงกระจาย	1.00	LOT		57,100.00			2,760.00	59,860.00
4	Switch & Outlet	1.00	LOT		2,365.00			1,460.00	3,825.00
5	Network	1.00	LOT		3,900.00			1,180.00	5,080.00
รวมงานระบบไฟฟ้า									
1	Load Center และเบรกเกอร์				113,064.55			23,714.58	136,779.13
ผู้ติดตั้งและเบรกเกอร์									
	ผู้ติดตั้งและเบรกเกอร์ 3 P หรือเบรกเกอร์ขนาด 50 A และเบรกเกอร์	1.00	ชุด		11,476.00			3,442.80	14,918.80
	เบรกเกอร์ 50 A 3 P สำเร็จตัว MDB ของจีน	1.00	ชุด		1,171.00			0.00	1,171.00
	16 mm ² THW	80.00	m.		60.43			20.00	6,434.40
	อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	แผง		1,450.32			435.10	1,885.42
	ค่า E&I 1 1/4"	20.00	เมตร		111.07			15.00	2,221.33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Support and Hanger	1.00	แผง	666.40	666.40	199.92	199.92	866.32	
	อุปกรณ์จับยึด	1.00	แผง	666.40	666.40	199.92	199.92	866.32	
2	Conduit and Cable				22,485.85		5,877.74	26,142.26	
	Cable								
	2.5 mm2 THW	240.00	ขล.	9.00	2,160.00	7.00	1,680.00	3,840.00	
	4 mm2 HW	140.00	ขล.	13.58	1,901.20	10.00	1,400.00	3,301.20	
	อุปกรณ์จับยึด	1.00	แผง	1,218.36	1,218.36	365.51	365.51	1,583.87	
	Conduit								
	1/2" FMT	190.00	ข.	31.03	5,896.33	22.00	4,180.00	10,076.33	
	Support and Hanger	1.00	แผง	1,768.90	1,768.90	530.67	530.67	2,299.57	
	อุปกรณ์จับยึด	1.00	แผง	1,768.90	1,768.90	530.67	530.67	2,299.57	
	งานติดตั้งพร้อมเดินงาน	1.00	แผง	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	งานติดตั้งพร้อมเดินงาน	1.00	แผง	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
3	โคมแสงสว่าง				27,213.69		12,436.85	39,650.54	
	11 Downlight 4" with Bulb Lamplitude or equal	7.00	ชุด	600.00	4,200.00	115.00	805.00	5,005.00	
	โคมแสง 10Z-LMF1R-28-OP-NRL Lamplitude or equal	14.00	ชุด	3,500.00	49,000.00	115.00	1,610.00	50,610.00	
	โคมแสง LED Panel 30x120 Philips, Toshiba, Megaman or equal	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	115.00	345.00	4,245.00	
4	Switch & Outlet				57,100.00		2,760.00	59,860.00	
	สวิตช์จ่ายไฟ	7.00	ชุด	95.00	665.00	80.00	560.00	1,225.00	
	Duplex outlet 16A 220V 1 ช่องทาง พร้อมหม้อแปลง	10.00	ชุด	170.00	1,700.00	90.00	900.00	2,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานที่ดิน ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการรวมหมวด 4				2,365.00		1,460.00	3,825.00	
5	Network								
	งานเดินสายระบบ Network size Cat 6 พร้อมท่อใส่ EMT	2.00	จุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	เดินสายระบบ Cat 6	2.00	พม	450.00	900.00	90.00	180.00	1,080.00	
	รายการรวมหมวด 4				3,900.00		1,180.00	5,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานที่ 8 ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รายการรวมงานหมวด 1				-			4,000.00	
	งานต้นท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง อนุว								
	Type L								
	Dia 3/8"	17.00	ข.	166.67	2,833.39	30.00	510.00	3,343.39	
	Dia 5/8"	17.00	ข.	295.00	5,015.00	65.00	1,105.00	6,120.00	
	Hanger And Support	1.00	เมตร	2,354.52	2,354.52	706.36	706.36	3,060.87	
	อุปกรณ์ยึดติด	1.00	เมตร	2,354.52	2,354.52	706.36	706.36	3,060.87	
	งานท่อร้อยท่อน้ำ 3/4								
	อนุว 3/8"	17.00	ข.	28.00	476.00	15.00	255.00	731.00	
	อนุว 5/8"	17.00	ข.	33.00	561.00	16.00	272.00	833.00	
	อุปกรณ์ยึดติด	1.00	เมตร	311.10	311.10	93.33	93.33	404.43	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC class 8.5 อนุว 1/2"	17.00	ข.	8.85	150.45	25.00	425.00	575.45	
	Hanger And Support	1.00	เมตร	45.14	45.14	13.54	13.54	58.68	
	อุปกรณ์ยึดติด	1.00	เมตร	45.14	45.14	13.54	13.54	58.68	
	งานขั้วน้ำทิ้ง สังกะสีขนาดอนุว 1/2" อนุว 1/2"	17.00	ข.	39.00	663.00	12.00	663.00	663.00	
	อุปกรณ์ยึดติด	1.00	เมตร	198.90	198.90	59.67	59.67	258.57	
	Slimduct								
	Slimduct	5.00	ข.	460.00	2,300.00	50.00	250.00	2,550.00	
	Accessories Slimduct	1.00	เมตร	690.00	690.00	207.60	207.60	897.60	
	รายการรวมงานหมวด 2				17,998.14		4,616.79	22,614.94	
3	งานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ								
	สายไฟฟ้า 6 sqmm.	66.00	ข.	22.35	1,471.00	12.00	720.00	2,061.00	
	FAT 1/2"	20.00	ข.	31.03	620.60	22.00	440.00	1,060.60	
	Hanger And Support	1.00	เมตร	588.08	588.08	176.54	176.54	765.02	
	อุปกรณ์ยึดติด	1.00	เมตร	588.08	588.08	176.54	176.54	765.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาล่าสุดของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ราคากลางหมวด 3				3,138.56			4,651.65	
							1,513.09		

แบบสรุปครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6-Feb-25

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	85,400.00	1.07	91,378.00	
รวมค่าก่อสร้าง				91,300.00	



(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ขวัญพุกษ์)



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายวิชัย ประทานวณิช)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล ชัย 8

สถานที่ก่อสร้าง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ป.ร.4(ก) แผ่นที่ 1

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสลัดสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ	1.00	เพา		85,400.00			85,400.00	
	รวมหมวดเครื่องปรับอากาศ				85,400.00		-	85,400.00	
1	เครื่องปรับอากาศ	2.00	ชุด	42,700.00	85,400.00			85,400.00	
	รวมหมวดเครื่องปรับอากาศ 30000 BTU Mitsubishi, Daikin, Carrier or equal								
	รวมหมวดงานหมวด 6				85,400.00			85,400.00	

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพิสดู ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 6-Feb-25


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	114,500.00		114,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				114,500.00	



(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ขวัญพฤษ์)


กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายวินัย ประทานวิช)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัสดุ ชั้น 8

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

15.4(จ) แผ่นที่ 1

แบบเลขที่ -

6-Feb-25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1	ค่าขนส่งลงงาน	60.00	วัน	900.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
2	ค่ารถขนขยะ	1.00	เหมา	22,300.00	22,300.00	-	-	22,300.00	
3	ค่าขนย้าย (โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ)	1.00	เหมา	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
4	ค่ากันสาด (โครงเหล็ก ปิดด้วยไม้สัก) พร้อมติดตั้งและรื้อถอน รวมประตูทางเข้า	1.00	เหมา	17,500.00	17,500.00	6,500.00	6,500.00	24,000.00	
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ				108,000.00		6,500.00	114,500.00	