



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงลาน 5000 ตารางเมตร ริมรั้วบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร(FBT)

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

13 แผ่น

คำนวณราคากลาง 12 พฤษภาคม 2026

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,930,934.23	1.3052	2,520,255.35	
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			2,520,255.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร



(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์จันทน์วงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเทิดศักดิ์ ผาววัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกรรณทิพย์ สุกนตศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐนัชฐ์ชา ฉิมพาลี)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง









แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงฐาน 5000 ที่นั่ง ริมรั้วบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร(FBT)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงฐาน 5000 ที่นั่ง ริมรั้วบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร(FBT)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 คำว่าราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 12 พฤษภาคม 2026  
 แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงฐาน 5000 ที่นั่ง ดัดดินถมลงกรง								
1.1	งานซ่อมแซมหลุมถนน ขุดเป็นเศษหินออกลงหินคลุกบดอัด 95% MODIFIED	222.00	ตร.ม.	162.00	35,964.00	110.00	24,420.00	60,384.00	
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ม. Cube (ทางเดินหนา 10 cm.)	466.94	ลบ.ม.	2,507.00	1,170,606.05	327.00	152,687.75	1,323,293.79	
1.3	พลาสติกกรองพื้น ฟันคดล. หนา 0.3 มม.	4,447.00	ตร.ม.	7.00	31,129.00	-	-	31,129.00	
1.4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	4,447.00	ตร.ม.	35.00	155,645.00	5.00	22,235.00	177,880.00	
1.5	ทรายหยาบ	289.06	ลบ.ม.	510.00	147,418.05	104.00	30,061.72	177,479.77	
1.6	DB12 @0.30 m. ยาว 0.50 m. (Joint 1,c,e ยาว 1275 m.)	2,536.13	kg	21.90	55,541.20	4.40	11,158.96	66,700.17	
1.7	บดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSITY	4,447.00	ลบ.ม.		-	10.00	44,470.00	44,470.00	เครื่องจักรกลหนัก
1.8	ปรับหินคลุกให้ลานเรียบสม่ำเสมอก่อนเทพคอนกรีต				-	-	-	-	
	ไม่แบบ	127.50	ตร.ม.	250.00	31,875.00	139.00	17,722.50	49,597.50	
	รวม				1,628,178.30		302,755.93	1,930,934.23	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงลาน 5000 ตารางเมตร หลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร(FBT)  
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

ประมาณราคานี้วันที่ 12 พฤษภาคม 2026

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	ค่าใช้สอยพิเศษอื่น				45,000.00			45,000.00		
2	ค่าใช้สอยพิเศษงานปรับปรุงลาน				-			-		
3					-			-		
4					-			-		
5					-			-		
6					-			-		
7					-			-		
8					-			-		
9					-			-		
10					-			-		
11					-			-		
12					-			-		
13					-			-		
14					-			-		
15					-			-		
16					-			-		
17					-			-		
18					-			-		
19					-			-		
20					-			-		
				รวม	45,000.00			45,000.00		

รวมค่าใช้สอยพิเศษอื่น

